

## N Håslöv 34:4

Översiktlig kostnadsbedömning - Allmän platsmark

2021-06-10

Sida 1(3)



**Moment**

<i>Mängd</i>	<i>Enhet</i>	<i>å-pris</i>	<i>Summa</i>
--------------	--------------	---------------	--------------

**Allmänt**

Skyltar	<b>1</b>	<b>st</b>	<b>10000</b>	10 000 kr
Inhängnader av A-omr och skydd bef veg	<b>1</b>	<b>st</b>	<b>100000</b>	100 000 kr
<b>Totalt:</b>				<b>110 000 kr</b>

**Allmän platsmark**

Trädavverkning	<b>100</b>	<b>st</b>	<b>400</b>	40 000 kr
Stubbrytning	<b>100</b>	<b>st</b>	<b>500</b>	50 000 kr
Röjning	<b>1500</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>20</b>	30 000 kr
Veg/Majordsavtagning, Fall B	<b>1800</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>140</b>	252 000 kr
Schakt, Fall B	<b>900</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>140</b>	126 000 kr
Förstärkningslager	<b>1350</b>	<b>m<sup>3</sup></b>	<b>420</b>	567 000 kr
Obundet Bärlager	<b>3150</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>100</b>	315 000 kr
Slitlager av grus	<b>3100</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>50</b>	155 000 kr
Geotextil	<b>4000</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>30</b>	120 000 kr
Dränering	<b>250</b>	<b>m</b>	<b>300</b>	75 000 kr
Belysning	<b>250</b>	<b>m</b>	<b>500</b>	125 000 kr
Dagvattenbrunn	<b>8</b>	<b>st</b>	<b>8000</b>	64 000 kr
Dagvattendamm	<b>1</b>	<b>st</b>	<b>200000</b>	200 000 kr
Gångväg i grus	<b>40</b>	<b>m</b>	<b>1500</b>	60 000 kr
Bryggdel	<b>1</b>	<b>st</b>	<b>20000</b>	20 000 kr
Torgyta	<b>1</b>	<b>st</b>	<b>50000</b>	50 000 kr
Trädplanteringar	<b>22</b>	<b>st</b>	<b>10000</b>	220 000 kr
Gräsytor	<b>2100</b>	<b>m<sup>2</sup></b>	<b>40</b>	84 000 kr
<b>Totalt</b>				<b>2 553 000 kr</b>

**Totalsumma :****2 663 000 kr**

**Sammanställning kostnadsbedömning**

Anläggningssumma		2 663 000 kr
Oförutsett	15%	399 450 kr
Projektering	12%	319 560 kr
Projektledning	5%	133 150 kr
Byggledning	5%	133 150 kr

**TOTALT**

<b>3 648 310 kr</b>
---------------------

**Obs kalkylen omfattar inte:**

- Ev förekomst och hantering av miljöfarliga ämnen i mark.
- Rivning av befintliga byggnader
- Arkeologi samt återställning efter undersökningar.
- VA-ledningar och VA-anordningar.
- Terassering Kvartersmark
- Hantering av ev. dikningsföretag
- Hantering/omläggning av eventuella övriga befintliga ledningar.
- Bulleråtgärder, plank etc.